

(312260000-0)

課長		リーダー	調査	設計

令和 元 年度

# 並木地区配水管更新第2号工事 設 計 書

設 計 額 円

工 事 場 所	所沢市並木七丁目地内ほか	工 事 期 間	契約確定の日から 令和2年2月28日まで	施 工 方 法	請 負
---------	--------------	---------	-------------------------	---------	-----

工 事 概 要	推進工 / 900mm(泥土圧式推進工法)	45.6	m
	配水管挿入工 / 700mm(PN形)	48.9	m
	配水管布設工 / 700mm(NS形)	96.5	m
	配水管布設工 / 500mm(NS形)	336.2	m
	配水管布設工 / 350mm(NS形)	27.3	m
	仕切弁設置工 / 700mm	2.0	基
	仕切弁設置工 / 500mm	1.0	基
	仕切弁設置工 / 350mm	2.0	基
	空気弁設置工 / 700mm × 100mm	2.0	基
	空気弁設置工 / 350mm × 75mm	1.0	基
	本復旧工	1475.0	m <sup>2</sup>
	付帯工	1.0	式
	交通管理工	1.0	式
本工事は、配水管更新事業による工事である。			

# 案内図

所沢中央高校

並木  
8丁目

工事箇所

東部浄水場

並木  
7丁目

米軍所沢通信基地

北原町

