(7205000002-0)

課　長	リーダー	調　査	設　計

令和　　7 年度

松井地区配水管更新第3号工事　　設　　計　　書

設　計　額　　円

工 事 場 所	所沢市大字下安松地内	工事期間	契約確定の日から 令和8年3月13日まで	施工方法	請負

工事概要			
	配水管布設工/φ300㎜(GX形)	564.2	m
	配水管布設工/φ100㎜(GX形)	64.7	m
	不断水式簡易仕切弁設置工/φ100㎜	1.0	箇所
	不断水式止水工/φ100㎜	3.0	箇所
	仕切弁設置工/φ300㎜	2.0	箇所
	仕切弁設置工/φ100㎜	5.0	箇所
	消火栓設置工/φ300㎜×φ75㎜	3.0	箇所
	消火栓設置工/φ100㎜×φ75㎜	1.0	箇所
	空気弁設置工/φ300㎜×φ75㎜	1.0	箇所
	給水装置分岐替工/φ50㎜、φ30㎜、φ25㎜	25.0	箇所
	本復旧工	2,630	㎡
	付帯工	1.0	式
	交通管理工	1.0	式
	本工事は、水道管整備事業による工事である。		

所沢市上下水道局

東経139度30分8.2秒, 北緯35度47分0.9秒