

# 令和元年度 単独実施 仕様書

工事名	所沢新町地内ほか下水管布設工事（その1）	
工事箇所	所沢市新町地内ほか /	
工 事 大 要	管路施設工	544.6 m
	内径200mm硬質塩化ビニル管布設工	544.6 m
	第0号組立マンホール設置工(内径750mm)	1 箇所
	第1号組立マンホール設置工(内径900mm)	6 箇所
	特1号組立マンホール設置工(内法600mm×900mm)	4 箇所
	塩ビ製小型マンホール設置工（内径300mm）	2 箇所
	汚水取付管工（内径150mm）	19 箇所
	付帯工	一式

# 案内図

所沢新町地内ほか下水管布設工事(その1)

