

工事概要書

工事名	県道飯能所沢線下水管布設工事(その2)		
工事場所	所沢市久米地内		
工期	令和 2 年 3 月 13 日	(契約締結後	日間)
金額	金 110,826,100 円		
概 要			
管路施設工		441.4 m	
内径200mm硬質塩化ビニル管布設工		356.6 m	
内径250mm硬質塩化ビニル管布設工		48.8 m	
内径400mm鋼管(仕上り内径200mm)推進工		36.0 m	
特1号組立マンホール設置工(内法600mm×900mm)		1 箇所	
第0号組立マンホール設置工(内径750mm)		9 箇所	
第1号組立マンホール設置工(内径900mm)		9 箇所	
汚水取付管工(内径150mm)		1 箇所	
付帯工		一 式	

案内図

裏面のとおり

案内図

所沢高校 所沢市久米地内

南住吉

南陵中学校

大字久米

樋の坪橋

下水管布設箇所

都市計画道路飯能所沢線(予定)

下水管布設箇所

松力丘
1丁目

*一部不要になった下水管(点線)を撤去します。

所沢市

