

令和8年度 単独実施 仕様書

工事名	亀ヶ谷地内ほか下水管布設工事(8-1)	
工事箇所	所沢市亀ヶ谷地内ほか	
工 事 大 要	管路施設工	468.5 m
	内径200mm硬質塩化ビニル管布設工	387.5 m
	内径200mm硬質塩化ビニル管推進工	81.0 m
	取付推進工	1 箇所
	第1号組立マンホール設置工（内径900mm）	13 箇所
	塩ビ製小型マンホール（内径300mm）	1 箇所
	汚水取付管工（内径150mm）	一 式
	付帯工	一 式

案内図

亀ヶ谷地内ほか下水管布設工事(8-1)

