令和8年度

工　事　設　計　書

工事名称　　西部加圧ポンプ場２号池管理棟外壁等改修工事

工事場所　　所沢市北野南一丁目１９番地

設計金額


（工事価格　　）
（消費税額　　）

工　　期　　契約締結日から令和9年3月31日まで

工事概要	西部加圧ポンプ場2号池管理棟外壁等改修工事に係る 直接仮設工事：くさび緊結式足場（ｱｽﾍﾞｽﾄ除去用養生を施す） 煙感知器養生、開閉装置取外し・再取付、施工数量調査　等　一式 防止改修工事：各種ｼｰﾘﾝｸﾞ充填、ｳﾚﾀﾝｺﾞﾑ系塗膜防水(平場X-1、 立上りX-2)ﾙｰﾌﾄﾞﾚﾝ交換、ｱﾙﾐﾆｳﾑ製笠木(W300)新設　等　一式 外壁改修工事：Uｶｯﾄｼｰﾙ材充填、各種下地調整、各種ﾓﾙﾀﾙ塗り ｺﾝｸﾘｰﾄ打放し改修、ｱﾙﾐﾆｳﾑ製ﾕﾆｯﾄ庇(D1500×L3500)新設 等　一式 建具改修工事：鋼製建具新設(SD-1,SD-2,SD-3)、ｽﾃﾝﾚｽ製ﾀﾗｯﾌﾟ(W400× L4700)新設、ｱﾙﾐﾆｳﾑ製建具改修(ｶﾊﾞｰ工法 AW-1,AW-2)、等 一式 内装改修工事：ｺﾝｸﾘｰﾄ打放し改修、防滑塩化ﾋﾞﾆﾙｼｰﾄ防水 等 一式 塗装改修工事：耐候性塗料塗り(DP)、EP塗り　等　一式 環境配慮改修工事：外壁下地調整塗材除去(ｱｽﾍﾞｽﾄﾚﾍﾞﾙ3)、内壁下地調 整塗材除去(ｱｽﾍﾞｽﾄﾚﾍﾞﾙ3)、屋上防水材除去(ｱｽﾍﾞｽﾄﾚﾍﾞﾙ3) 等 一式 場内外構工事：階段ﾓﾙﾀﾙ塗り、防滑塩化ﾋﾞﾆﾙｼｰﾄ防水 等 一式 撤去工事：上記工事に係る各種撤去工事 等 一式 発生材処分：撤去工事に係る各種発生材 等 一式

所　沢　市　上　下　水　道　局

案　内　図


狭山ヶ丘駅
新所沢駅
小手指駅
航空公園駅
東所沢駅
西所沢駅
所沢駅
西部加圧２号池
秋津駅
下山口駅
新秋津駅
西武球場前駅

NO SCALE